

Lista cu operatiunile executate in proiecte de retele structurate

Manopera instalare canal de cablu PVC

Net 001.001	Manopera instalare canal de cablu DLP Legrand Mosaic, 35x80mm, 1xcapac 65mm, un compartiment, culoare alb, 2 m
Net 001.002	Manopera instalare canal de cablu DLP Legrand Mosaic, 50x80mm, 1xcapac 65mm, un compartiment, culoare alb, 2 m
Net 001.003	Manopera instalare canal de cablu DLP Legrand Mosaic, 65x105mm, 1xcapac 85mm, un compartiment, culoare alb, 2 m
Net 001.004	Manopera instalare canal de cablu DLP Legrand Mosaic, 35x105mm, 1xcapac 85mm, un compartiment, culoare alb, 2 m
Net 001.005	Manopera instalare canal de cablu DLP Legrand Mosaic, 50x105mm, 1xcapac 85mm, un compartiment, culoare alb, 2 m
Net 001.006	Manopera instalare canal de cablu DLP Legrand Mosaic, 50x150mm, 1xcapac 130mm, un compartiment, culoare alb, 2 m
Net 001.007	Manopera instalare canal de cablu DLP Legrand Mosaic, 50x150mm, 2xcapac 65mm, doua compartimente, culoare alb, 2 m
Net 001.008	Manopera instalare canal de cablu DLP Legrand Mosaic, 50x150mm, 3xcapac 40mm, trei compartimente, culoare alb, 2 m
Net 001.009	Manopera instalare canal de cablu DLP Legrand Mosaic, 65x150mm, 1xcapac 130mm, un compartiment, culoare alb, 2 m
Net 001.010	Manopera instalare canal de cablu DLP Legrand Mosaic, 65x150mm, 2xcapac 65mm, doua compartimente, culoare alb, 2 m
Net 001.011	Manopera instalare canal de cablu DLP Legrand Mosaic, 50x195mm, 1xcapac 180mm, un compartiment, culoare alb, 2 m
Net 001.012	Manopera instalare canal de cablu DLP Legrand Mosaic, 50x195mm, 2xcapac 85mm, doua compartimente, culoare alb, 2 m
Net 001.013	Manopera instalare canal de cablu DLP Legrand Mosaic, 50x195mm, 2xcapac 65mm+ 1xcapac 40mm, trei compartimente, culoare alb, 2 m
Net 001.014	Manopera instalare canal de cablu DLP Legrand Mosaic, 65x195mm, 1xcapac 180mm, un compartiment, culoare alb, 2 m
Net 001.015	Manopera instalare canal de cablu DLP Legrand Mosaic, 65x195mm, 2xcapac 85mm, doua compartimente, culoare alb, 2 m
Net 001.016	Manopera instalare canal de cablu DLP Legrand Mosaic, 65x195mm, 2xcapac 65mm+ 1xcapac 40mm, trei compartimente, culoare alb, 2 m
Net 001.017	Manopera instalare canal de cablu DLP Legrand Mosaic, 65x220mm, 1xcapac 65mm+1xcapac 130mm, doua compartimente, culoare alb, 2 m
Net 001.018	Manopera instalare canal de cablu DLP Legrand Mosaic, 65x220mm, 3xcapac 65mm, trei compartimente, culoare alb, 2 m

Net 001.019	Manopera instalare perete despartitor cu separare capac Legrand Mosaic pentru canal de cablu DLP, H50, alb, 2m
Net 001.020	Manopera instalare perete despartitor cu separare capac Legrand Mosaic pentru canal de cablu DLP, H65, alb, 2m
Net 001.021	Manopera instalare capac flexibil pentru canal de cablu Legrand DLP, latime 40mm, alb, 2m
Net 001.022	Manopera instalare capac flexibil pentru canal de cablu Legrand DLP, latime 65mm, alb, 2m
Net 001.023	Manopera instalare capac flexibil pentru canal de cablu Legrand DLP, latime 85mm, alb, 2m
Net 001.024	Manopera instalare capac flexibil pentru canal de cablu Legrand DLP, latime 130mm, alb, 2m
Net 001.025	Manopera instalare capac flexibil pentru canal de cablu Legrand DLP, latime 180mm, alb, 2m
Net 001.026	Manopera instalare distantier canal de cablu Legrand DLP, alb
Net 001.027	Manopera instalare perete despartitor pentru canal de cablu Legrand DLP, H35/50, alb, 2m
Net 001.028	Manopera instalare perete despartitor pentru canal de cablu Legrand DLP, H65/80, alb, 2m
Net 001.029	Manopera instalare perete despartitor pentru canal de cablu Legrand DLP, H25-40, alb, 2m
Net 001.030	Manopera instalare unghi interior pentru canal de cablu Legrand Mosaic, H35mm, alb
Net 001.031	Manopera instalare unghi interior pentru canal de cablu Legrand Mosaic, H50mm, alb
Net 001.032	Manopera instalare unghi interior pentru canal de cablu Legrand Mosaic, H65mm, alb
Net 001.033	Manopera instalare unghi interior variabil pentru canal de cablu Legrand Mosaic 80-100' H50mm, alb
Net 001.034	Manopera instalare unghi interior variabil pentru canal de cablu Legrand Mosaic 80-100' H65mm, alb
Net 001.035	Manopera instalare unghi exterior pentru canal de cablu Legrand Mosaic, H35mm, alb
Net 001.036	Manopera instalare unghi exterior pentru canal de cablu Legrand Mosaic, H50mm, alb
Net 001.037	Manopera instalare unghi exterior pentru canal de cablu Legrand Mosaic, H65mm, alb
Net 001.038	Manopera instalare unghi exterior variabil pentru canal de cablu Legrand Mosaic 80-100' H85mm, alb
Net 001.039	Manopera instalare agrafa pentru sustinere cabluri in canal de cablu Legrand Mosaic, 40/65/85, alb

Net 001.040	Manopera instalare agrafa pentru sustinere cabluri in canal de cablu Legrand Mosaic, 130/180, alb
Net 001.041	Manopera instalare agrafa pentru imbinare profil canal de cablu Legrand Mosaic, alb
Net 001.042	Manopera instalare capac pentru terminatie canal de cablu Legrand Mosaic, 35x105mm, alb
Net 001.043	Manopera instalare capac pentru terminatie canal de cablu Legrand Mosaic, 50x105mm, alb
Net 001.044	Manopera instalare capac pentru terminatie canal de cablu Legrand Mosaic, 50x150mm, alb
Net 001.045	Manopera instalare capac pentru terminatie canal de cablu Legrand Mosaic 65/80x105mm, alb
Net 001.046	Manopera instalare capac pentru terminatie canal de cablu Legrand Mosaic, 35/50/65/80x150mm
Net 001.047	Manopera instalare capac pentru terminatie canal de cablu Legrand Mosaic, 35/50/65/80x195mm, alb
Net 001.048	Manopera instalare capac pentru terminatie canal de cablu Legrand Mosaic, 65x220mm, alb
Net 001.049	Manopera instalare capac pentru terminatie canal de cablu Legrand Mosaic,35/50x80mm, alb
Net 001.050	Manopera instalare derivatie plana simpla pentru canal de cablu Legrand Mosaic, H35mm, alb
Net 001.051	Manopera instalare derivatie plana simpla pentru canal de cablu Legrand Mosaic, H50mm, Alb
Net 001.052	Manopera instalare derivatie plana simpla pentru canal de cablu Legrand Mosaic, H65mm, Alb
Net 001.053	Manopera instalare derivatie plana perete despartitor pentru canal de cablu Legrand Mosaic, H50mm, alb
Net 001.054	Manopera instalare derivatie plana perete despartitor pentru canal de cablu Legrand Mosaic,H65mm, alb
Net 001.055	Manopera instalare unghi plan 90° pentru canal de cablu Legrand Mosaic 35x80mm, alb
Net 001.056	Manopera instalare unghi plan 90° pentru canal de cablu Legrand Mosaic 35x105mm, alb
Net 001.057	Manopera instalare unghi plan 90° pentru canal de cablu Legrand Mosaic, 50x105mm, alb
Net 001.058	Manopera instalare unghi plan 90° pentru canal de cablu Legrand Mosaic, 65x105mm, alb
Net 001.059	Manopera instalare unghi plan 90° pentru canal de cablu Legrand Mosaic, 50x150mm, alb
Net 001.060	Manopera instalare unghi plan 90° pentru canal de cablu Legrand Mosaic, 65x150mm, alb

Net 001.061	Manopera instalare unghi plan 90° pentru canal de cablu Legrand Mosaic, 50x195mm, alb
Net 001.062	Manopera instalare unghi plan 90° pentru canal de cablu Legrand Mosaic, 65x195mm, alb
Net 001.063	Manopera instalare unghi plan 90° pentru canal de cablu Legrand Mosaic, 65x220mm, alb
Net 001.064	Manopera instalare agrafa de imbinare capac pentru canal de cablu Legrand Mozaic , 40mm, alb
Net 001.065	Manopera instalare agrafa de imbinare capac pentru canal de cablu Legrand Mosaic, 65mm, alb
Net 001.066	Manopera instalare agrafa de imbinare capac pentru canal de cablu Legrand Mosaic, 85mm, alb
Net 001.067	Manopera instalare agrafa de imbinare capac pentru canal de cablu Legrand Mosaic, 130mm, alb
Net 001.068	Manopera instalare agrafa de imbinare capac pentru canal de cablu Legrand Mosaic,180mm, alb
Net 001.069	Manopera instalare suport Mosaic, 2 module, pentru capac cu latimea de 65mm, cu rama,culoare alba
Net 001.070	Manopera instalare suport Mosaic, 4 module, pentru capac cu latimea de 65mm, cu rama, culoare alba
Net 001.071	Manopera instalare suport Mosaic, 6 module, pentru capac cu latimea de 65mm, cu rama, culoare alba
Net 001.072	Manopera instalare suport Mosaic, 8 module, pentru capac cu latimea de 65mm, cu rama, culoare alba
Net 001.073	Manopera instalare suport Mosaic, 2 module, pentru capac cu latimea de 85mm, cu rama, culoare alba
Net 001.074	Manopera instalare suport Mosaic, 4 module, pentru capac cu latimea de 85mm, cu rama, culoare alba
Net 001.075	Manopera instalare suport Mosaic, 6 module, pentru capac cu latimea de 85mm, cu rama, culoare alba
Net 001.076	Manopera instalare suport Mosaic, 8 module, pentru capac cu latimea de 85mm, cu rama, culoare alba
Net 001.077	Manopera instalare set accesorii fixare aparataj pe canal Legrand Mosaic
Net 001.078	Manopera instalare imbinare capac cu latimea de 45mm, pentru canal de cablu Legrand Mosaic, culoare alb
Net 001.079	Manopera instalare universal, imbinare capac cu latimea de 75mm, pentru canal de cablu Legrand Mosaic, culoare alb
Net 001.080	Manopera instalare universal, suport Legrand Mosaic, 2 module, pentru capac cu latimea de 75mm, cu rama, culoare alb
Net 001.081	Manopera instalare universal, suport Legrand Mosaic, 4 module, pentru capac cu latimea de 75mm, cu rama, culoare alb

Net 001.082	Manopera instalare universal, suport Legrand Mosaic, 6 module, pentru capac cu latimea de 75mm, cu rama, culoare alb
Net 001.083	Manopera instalare perete despartitor de interior pentru canal de cablu Legrand Mosaic, H50mm, lungime 2m, culoare alb
Net 001.084	Manopera instalare universal, unghi interior fix pentru canal de cablu Legrand Mosaic, 100x50mm, culoare alb
Net 001.085	Manopera instalare universal , unghi exterior fix pentru canal de cablu Legrand Mosaic, 100x50mm, culoare alb
Net 001.086	Manopera instalare universal, unghi plan 90 grade pentru canal de cablu Legrand Mosaic 100x50mm, culoare alb
Net 001.087	Manopera instalare canal de cablu DLP-S cu prindere rapida Legrand Mosaic, 85x50mm, 1xcapac 45mm inclus, un compartiment, lungime 2m, culoare alb
Net 001.088	Manopera instalare unghi interior variabil pentru canal de cablu Legrand Mosaic, 85x50mm, culoare alb
Net 001.089	Manopera instalare unghi exterior variabil pentru canal de cablu Legrand Mosaic, 85x50mm, culoare alb
Net 001.090	Manopera instalare unghi plan 90 grade pentru canal de cablu Legrand Mosaic 85x50mm, culoare alb
Net 001.091	Manopera instalare derivatie plana simpla pentru canal de cablu Legrand Mosaic, 85x50mm, culoare alb
Net 001.092	Manopera instalare capac pentru terminatie canal de cablu Legrand Mosaic, 85x50mm, culoare alb
Net 001.093	Manopera instalare agrafa pentru imbinare profil canal de cablu Legrand Mosaic 85x50mm, culoare alb
Net 001.094	Manopera instalare canal de cablu DLP-S cu prindere rapida Legrand Mosaic, 100x50mm, 1xcapac 45mm inclus, un compartiment, lungime 2m, culoare alb
Net 001.095	Manopera instalare unghi interior variabil pentru canal de cablu Legrand Mosaic, 100x50mm, culoare alb
Net 001.096	Manopera instalare unghi exterior variabil pentru canal de cablu Legrand Mosaic, 100x50mm, culoare alb
Net 001.097	Manopera instalare unghi plan 90 grade pentru canal de cablu Legrand Mosaic 100x50mm, culoare alb
Net 001.098	Manopera instalare derivatie plana simpla pentru canal de cablu Legrand Mosaic, 100x50mm, culoare alb
Net 001.099	Manopera instalare capac pentru terminatie canal de cablu Legrand Mosaic, 100x50mm, culoare alb
Net 001.100	Manopera instalare agrafa pentru imbinare profil canal de cablu Legrand Mosaic 100x50mm, culoare alb
Net 001.101	Manopera instalare canal de cablu DLP-S universal Legrand Mosaic, 100x50mm, 1xcapac 75mm inclus, un compartiment, lungime 2m, culoare alb

Net 001.102	Manopera instalare canal de cablu DLP-S cu prindere rapida Legrand Mosaic, 130x50mm, 2xcapace 45mm incluse, doua compartimente, Manopera instalare perete despartitor
Net 001.103	Manopera instalare unghi interior variabil pentru canal de cablu Legrand Mosaic, 130x50mm, culoare alb
Net 001.104	Manopera instalare unghi exterior variabil pentru canal de cablu Legrand Mosaic, 130x50mm, culoare alb
Net 001.105	Manopera instalare unghi plan 90 grade pentru canal de cablu Legrand Mosaic 130x50mm, culoare alb
Net 001.106	Manopera instalare derivatie plana simpla pentru canal de cablu Legrand Mosaic, 130x50mm, culoare alb
Net 001.107	Manopera instalare capac pentru terminatie canal de cablu Legrand Mosaic, 130x50mm, culoare alb
Net 001.108	Manopera instalare agrafa pentru imbinare profil canal de cablu Legrand Mosaic 130x50mm, culoare alb

Manopera instalare canal de cablu metalic din tabla perforata

Net 002.001	Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 35X50X0.75mm pana la o inaltime de max 4m
Net 002.002	Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 35X50X1.00mm pana la o inaltime de max 4m
Net 002.003	Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 35X75X0.75mm pana la o inaltime de max 4m
Net 002.004	Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 35X100X0.75mm pana la o inaltime de max 4m
Net 002.005	Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 35X100X1.00mm pana la o inaltime de max 4m
Net 002.006	Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 35X150X0.75mm pana la o inaltime de max 4m
Net 002.007	Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 35X150X1.00mm pana la o inaltime de max 4m
Net 002.008	Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 35X200X0.75mm pana la o inaltime de max 4m
Net 002.009	Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 35X200X1.00mm pana la o inaltime de max 4m
Net 002.010	Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 35X300X0.75mm pana la o inaltime de max 4m
Net 002.011	Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 35X300X1.00mm pana la o inaltime de max 4m
Net 002.012	Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 35X400X1.00mm pana la o inaltime de max 4m

- Net 002.013 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 35X500X1.00mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.014 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 35X600X1.00mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.015 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 42X50X0.50mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.016 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 42X50X0.75mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.017 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 42X75X0.50mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.018 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 42X100X0.50mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.019 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 42X100X0.75mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.020 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 42X150X0.50mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.021 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 42X150X0.75mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.022 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 42X200X0.50mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.023 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 42X200X0.75mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.024 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 2X300X0.50mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.025 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 42X300X0.75mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.026 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 42X400X0.50mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.027 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 42X400X0.75mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.028 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 42X400X1.00mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.029 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 42X500X0.50mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.030 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 42X500X0.75mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.031 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 42X600X0.50mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.032 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 42X600X0.75mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.033 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X50X0.75mm pana la o inaltime de max 4m

- Net 002.034 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X50X1.00mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.035 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X100X0.75mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.036 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X100X1.00mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.037 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X100X1.00mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.038 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X150X0.75mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.039 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X150X1.00mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.040 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X150X1.00mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.041 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X200X0.75mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.042 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X200X1.00mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.043 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X200X1.00mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.044 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X250X0.75mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.045 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X250X1.00mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.046 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X300X0.75mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.047 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X300X1.00mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.048 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X300X1.00mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.049 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X400X1.00mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.050 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X400X1.00mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.051 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X400X1.25mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.052 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X500X1.00mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.053 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X500X1.25mm pana la o inaltime de max 4m
- Net 002.054 Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X500X1.50mm pana la o inaltime de max 4m

Net 002.055	Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X600X1.00mm pana la o inaltime de max 4m
Net 002.056	Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X600X1.25mm pana la o inaltime de max 4m
Net 002.057	Instalare de cablu din tabla perforata Kopos KZI 60X600X1.50mm pana la o inaltime de max 4m

Manopera instalare doze de rigips, tencuiala, pardoseala

Net 004.001	Manopera fixare doze de rigips de 2 module Legrand
Net 004.002	Manopera fixare doze de rigips de 4 module Legrand, Gewiss, etc
Net 004.003	Manopera fixare doze de rigips de 6 module Legrand, Gewiss, etc
Net 004.004	Manopera fixare doze de rigips de 8 module Legrand, Gewiss, etc
Net 004.005	Manopera fixare doze de tencuiala rotunde de 2 module Legrand, Gewiss, etc
Net 004.006	Manopera fixare doze de tencuiala de 4 module Legrand, Gewiss, etc
Net 004.007	Manopera fixare doze de tencuiala de 6 module Legrand, Gewiss, etc
Net 004.008	Manopera fixare doze de tencuiala de 8 module Legrand, Gewiss, etc
Net 004.009	Manopera fixare doze Legrand de 2 module pentru montaj aparent, adancime 40mm
Net 004.010	Manopera fixare doze Legrand de 3 module pentru montaj aparent, adancime 40mm
Net 004.011	Manopera fixare doze Legrand de 4 module pentru montaj aparent, adancime 40mm
Net 004.012	Manopera fixare doze Legrand de 5 module pentru montaj aparent, adancime 40mm
Net 004.013	Manopera instalare doze de pardoseala tehnica sau beton cu 10 module Legrand, neechipate
Net 004.014	Manopera instalare doze de pardoseala tehnica sau beton cu 16 module Legrand, neechipate
Net 004.015	Manopera instalare doze de pardoseala tehnica cu 12 module Legrand, neechipate
Net 004.016	Manopera instalare doze de pardoseala tehnica cu 18 module Legrand, neechipate
Net 004.017	Manopera instalare doze de pardoseala tehnica cu 24 module Legrand, neechipate
Net 004.018	Manopera instalare canale de pardoseala din PVC Legrand, pentru legatura intre dozele de pardoseala
Net 004.019	Manopera instalare doza aparenta (box) pentru prize voce-date
Net 004.020	Manopera instalare ornament pentru prize voce-date

Manopera instalare cabluri pentru retele structurate, multipereche, audiovideo si fibra optica

Net 005.001	Manopera instalare cablu de voce-date in canal de cablu metalic in pardoseala
Net 005.002	Manopera instalare cablu de voce-date in canal de cablu metalic in tavanul fals H < 4m
Net 005.003	Manopera instalare cablu de voce-date in canal de cablu metalic in tavanul fals H > 4m
Net 005.004	Manopera instalare cablu de voce-date in canal de cablu metalic in spatiu deschis la inaltime, cu nacela
Net 005.005	Manopera instalare cablu de voce-date in canal de cablu metalic pe verticala - backbone
Net 005.006	Manopera instalare cablu de voce-date in teava PVC pe perete sau sapa
Net 005.007	Manopera instalare cablu de voce-date in canal de cablu PVC pe perete
Net 005.008	Manopera instalare cablu de voce-date in canal de cablu PVC pe birouri, receptii, etc
Net 005.009	Manopera instalare cablu de voce-date in canal de cablu metalic Legrand, OBO, in sapa
Net 005.010	Manopera instalare cablu de fibra optica de interior sau exterior max 96 fibre, in canal de cablu metalic in pardoseala
Net 005.011	Manopera instalare cablu de fibra optica de interior sau exterior max 96 fibre, in canal de cablu metalic in tavanul fals H < 4m
Net 005.012	Manopera instalare cablu de fibra optica de interior sau exterior max 96 fibre, in canal de cablu metalic in tavanul fals H > 4m
Net 005.013	Manopera instalare cablu de fibra optica de interior sau exterior max 96 fibre, in canal de cablu metalic in spatiu deschis la inaltime, cu nacela
Net 005.014	Manopera instalare cablu de fibra optica de interior sau exterior max 96 fibre, in canal de cablu metalic pe verticala - backbone
Net 005.015	Manopera instalare cablu multipereche in canal de cablu metalic in pardoseala
Net 005.016	Manopera instalare cablu multipereche in canal de cablu metalic in tavanul fals H < 4m
Net 005.017	Manopera instalare cablu multipereche in canal de cablu metalic in tavanul fals H > 4m
Net 005.018	Manopera instalare cablu multipereche in canal de cablu metalic in spatiu deschis la inaltime, cu nacela
Net 005.019	Manopera instalare cablu multipereche in canal de cablu metalic pe verticala - backbone
Net 005.020	Manopera instalare cablu multipereche in canal de cablu PVC pe perete
Net 005.021	Manopera instalare cablu multipereche in canal de cablu metalic in pardoseala

Net 005.022	Manopera instalare cablu multipereche in canal de cablu metalic in tavanul fals H < 4m
Net 005.023	Manopera instalare cablu multipereche in canal de cablu metalic in tavanul fals H > 4m
Net 005.024	Manopera instalare cablu multipereche in canal de cablu metalic in spatiu deschis la inaltime, cu nacela
Net 005.025	Manopera instalare cablu multipereche in canal de cablu metalic pe verticala - backbone
Net 005.026	Manopera instalare cablu multipereche in canal de cablu PVC pe perete

Manopera conexiuni cabluri retele structurate cat 5e, cat 6, cat 6A, cat 7

Net 006.001	Manopera conexiuni cablu de date Nexans cat 5, 6, 6A, la prize - inclusiv fixarea prizei
Net 006.002	Manopera conexiuni cablu de date Nexans cat 5, 6, 6A, la patch panel - inclusiv instalarea patch panel-ului
Net 006.003	Manopera conexiuni cablu de date Nexans cat 7 la prize - inclusiv fixarea prizei
Net 006.004	Manopera conexiuni cablu de date Nexans cat 7 la patch panel - inclusiv instalarea patch panel-ului
Net 006.005	Manopera conexiuni cablu de date 3M cat 5, 6, 6A, la prize - inclusiv fixarea prizei
Net 006.006	Manopera conexiuni cablu de date 3M cat 5, 6, 6A, la patch panel - inclusiv instalarea patch panel-ului
Net 006.007	Manopera conexiuni cablu de date Schrack cat 5, 6, 6A, la prize - inclusiv fixarea prizei
Net 006.008	Manopera conexiuni cablu de date Schrack cat 5, 6, 6A, la patch panel - inclusiv instalarea patch panel-ului
Net 006.009	Manopera conexiuni cablu de date Legrand cat 5, 6, 6A, la prize - inclusiv fixarea prizei
Net 006.010	Manopera conexiuni cablu de date Legrand cat 5, 6, 6A, la patch panel - inclusiv instalarea patch panel-ului
Net 006.011	Manopera conexiuni cablu de date Corning cat 5, 6, 6A, la prize - inclusiv fixarea prizei
Net 006.012	Manopera conexiuni cablu de date Corning cat 5, 6, 6A, la patch panel - inclusiv instalarea patch panel-ului
Net 006.013	Manopera estetizare cabluri (gruparea in manunchiuri de 12 sau 24 de cabluri si aranjarea lor pana la patch panel)
Net 006.014	Manopera identificare cabluri in retea (pentru retele noi, fara cabluri scrise sau retele dezafectate)
Net 006.015	Manopera conexiuni cabluri voce cat 3 in patch panel de 25 de perechi
Net 006.016	Manopera conexiuni cabluri voce cat 3 in patch panel de 50 de perechi

Net 006.017	Manopera deconectare, etichetare cabluri din patch panel in vederea mutarii retelei in alt loc
Net 006.019	Etichetare prize si patch panel-uri

Manopera testare de performanta a circuitelor de retea structurata

Net 006.020	Testare de performanta a circuitelor de retea structurata cat. 5e, clasa D
Net 006.021	Testare de performanta a circuitelor de retea structurata cat. 6, clasa E
Net 006.022	Testare de performanta a circuitelor de retea structurata cat. 6A, clasa EA
Net 006.023	Testare de performanta a circuitelor de retea structurata cat. 8, clasa I

Manopera sudura fibra optica & accesorii

Net 007.001	Manopera sudura fibra optica prin fuziune, instalare cutie splice, aranjare pigtail-uri in patch panel
Net 007.002	Manopera testare conexiune fibra optica
Net 007.003	Manopera instalare canal de cablu pentru fibra optica in data center inclusiv accesorii de coborare la rack-uri
Net 007.004	Manopera instalare patch corduri fibra optica in rack

Manopera instalare rack-uri, accesorii si kit-uri antiseismice

Net 008.001	Manopera instalare rack de retea de perete si accesorii cu inaltime cuprinsa intre 4 si 20 HU
Net 008.002	Manopera instalare rack de retea floorstanding si accesorii cu inaltime cuprinsa intre 12 si 32 HU
Net 008.003	Manopera instalare rack de retea floorstanding si accesorii cu inaltime cuprinsa intre 37 si 48 HU
Net 008.004	Manopera instalare rack de servere floorstanding si accesorii cu inaltime cuprinsa intre 12 si 32 HU
Net 008.005	Manopera instalare rack de servere floorstanding si accesorii cu inaltime cuprinsa intre 37 si 48 HU
Net 008.006	Manopera instalare rack de data center floorstanding si accesorii cu inaltime cuprinsa intre 42 si 47 HU
Net 008.007	Manopera instalare kit antiseismic "custom made" pentru 1 rack de servere si fixarea acestuia de kit
Net 008.008	Manopera instalare kit antiseismic "custom made" pentru 2 rack-uri de servere si fixarea acestora de kit
Net 008.009	Manopera instalare kit antiseismic "custom made" pentru 3 rack-uri de servere si fixarea acestora de kit
Net 008.010	Manopera instalare kit antiseismic "custom made" pentru 4 rack-uri de servere si fixarea acestora de kit

Net 008.011	Manopera instalare kit antiseismic "custom made" pentru 5 rack-uri de servere si fixarea acestora de kit
Net 008.012	Manopera instalare kit antiseismic "custom made" pentru 6 rack-uri de servere si fixarea acestora de kit
Net 008.013	Dezasamblare rack de retea in vederea mutarii in alta locatie, cu inaltimea cuprinsa intre 12 si 32 HU
Net 008.014	Dezasamblare rack de retea in vederea mutarii in alta locatie cu inaltimea cuprinsa intre 36 si 48 HU
Net 008.015	Reasamblare rack retea cu inaltimea cuprinsa intre 12 si 32 HU
Net 008.016	Reasamblare rack retea cu inaltimea cuprinsa intre 36 si 48 HU

Manopera instalare cabluri audiovideo si accesorii videoproiectoare

Net 009.001	Manopera instalare cablu HDMI intre priza si proiector prin perete de rigips
Net 009.002	Manopera instalare cablu DVI intre priza si proiector prin perete de rigips
Net 009.003	Manopera instalare cablu VGA intre priza si proiector prin perete de rigips
Net 009.004	Manopera instalare cablu USB intre priza si proiector prin perete de rigips
Net 009.005	Manopera instalare priza HDMI in doza de rigips sau pardoseala falsa
Net 009.006	Manopera instalare priza DVI in doza de rigips sau pardoseala falsa
Net 009.007	Manopera instalare VGA in doza de rigips sau pardoseala falsa
Net 009.008	Manopera instalare cablu USB in doza de rigips sau pardoseala falsa
Net 009.009	Manopera fixare suport cu doua pozitii in tavan, instalare 2xSmart TV si fixare cabluri alimentare si LAN
Net 009.010	Manopera fixare calculator si cabluri pe suportul de sustinere a smart TV -ului
Net 009.011	Manopera instalare TV pe suport cu prindere in tavan
Net 009.012	Manopera instalare proiector pentru sali de conferinta
Net 009.013	Manopera instalare ecran de proiectie